

Техническая спецификация № 55 от 3.07.2015 г.
Работы по ремонту и сервисному обслуживанию автоматических ворот в МАА
Центр 3 г.Алматы

№	Наименование материала.	Ед. изм	Кол-во	Работа за 1 ед.	Цена за материал 1 ед.	Итого
1	Замена стальных колец (d-60mm)	шт	8			
2	Замена траверсного троса (d-6mm)	п\м	4			
2	Прорезка технических люков (стяжка секций ворот)					
2	Размер лючков (500мм-500мм)	шт	10			
3	Стяжные болты шпильки в комплекте с гайкой, шайбой и гравером (дм 10м, Длина 500мм)	шт	12			
4	Уголок декоративный (60мм 200мм)	п\м	18			
5	Резиновые отбойники	шт	4			
6	Протяжка внешней балки	шт	10			
	Болты					
7	Монтаж-фиксация уголка, для укрепления верхних вальцов ворот.	п\м	80			
	Уголок (75ммx75мм)					
	Итого					

Дополнительные требования:

- Учесть пропускной режим для сотрудников Исполнителя (список сотрудников, копии уд. личности);
- При производстве работ рабочим использовать безопасную/сменную обувь, соответствующий (исправный) инструмент и инвентарь, применять необходимые СИЗы;
- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования и мебели Заказчика, а также инвентаря и помещений в здании (на объекте);
- Все используемые строительные и прочие материалы, оборудование и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП и СанПиН РК;
- Приложить коммерческое предложение с ценами за 1 единицу (работ и материалов), расчеты производить исходя от данных, указанных в тех. спецификации, общая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения.
- Материал поставщика работ (предоставить соответствующие сертификаты на используемые материалы и детальную спецификацию на устанавливаемое оборудование на момент подписания договора)
- Поставщик должен предоставить гарантию (**не менее 12 мес.**) на оборудование, используемый материал, механизмы, выполненные работы и услуги, итд.;
- **Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.**
- Перед началом работ необходимо пройти соответствующие инструктажи на объекте Заказчика.

Инженер по эксплуатации зданий  Горин А.А.

Менеджер административного отдела  Т.Кулиев