

Техническое задание

На приобретение и установку сплит кондиционера.

в Центр-1 2этаж 211кабинет

Виды работ.

1. Установка сплит- системы, кондиционер 1шт.
2. Холодовая магистраль, длина трасы 15 метров.
3. Изготовление отверстия в керамограните 2шт
4. Установка зимнего комплекта до -15.
5. Дренаж от кондиционера подключить в существующую дренажную систему
6. Также учесть автовышку.
7. Учесть и включить в сумму расходный и крепёжный материал, инсталляцию.

Характеристики кондиционера:

Производительность по холоду (W) не менее	2640
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) не менее	942
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) не менее	25/26
Количество конденсата (l/h)	1
EER/C.O.P. в режиме охлаждения (W/W) не менее	2.80
Производительность по теплу (W) не менее	2815
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) не менее	879
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) не более	5.1
EER/C.O.P. в режиме обогрева (W/W)	3.20
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h)	400
Уровень шума внутреннего блока (dB (A))	40/37/35/32
Длина внутреннего блока (mm) не более	730
Высота внутреннего блока (mm) не более	254
Глубина внутреннего блока (mm) не более	184
Вес внутреннего блока (kg) не более	8
Уровень шума наружного блока (dB (A) не более	50
Длина наружного блока (mm) не более	720
Высота наружного блока (mm) не более	428
Глубина наружного блока (mm) не более	255

Вес наружного блока (kg) не более	24
Напряжение питания (Ph/V/Hz) не более	1/220/50
Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) не более	5.33

Дополнительные требования:

Учесть пропускной режим.

- Предусмотреть производство работ в рабочее и вне рабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании
- Предусмотреть вывоз и утилизацию строительного мусора с объекта
- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время проведения ремонтных работ, и по завершению ремонтных работ.
- При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от пыли, пятен и грязи
- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.
- При составлении сметы и коммерческого предложения, расчеты производить исходя от данных, указанных в Тех. задании
- Материал поставщика работ и услуг (сертификаты материалов, приложить гарантию на выполненные работы и услуги). Предоставить сертификаты на используемые материалы.
- Согласовать смету и работы (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с заявителем и административным отделом.
- **Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.**
- Оплата производится по фактическому исполнению объемов и видов работ.

Инженер по эксплуатации оборудования зданий и сооружений



Горин А.А

Менеджер административного отдела



Т. Кулиев