

Техническое задание
На приобретение и установку сплит кондиционера.
в Бизнес центр Астана-Таурс г. Астана 12этаж

Виды работ.

1. Установка сплит- системы, кондиционер 1шт.
2. Холодоновая магистраль, длина трасы 25 метров.
3. Установка помпы для откачки дренажа.
4. Пробивка монтажного отверстия в бетоне 3шт
5. Подключение к распределительному щитку, питания.
6. Закупка, установка лючков с замком 4шт.
7. Учесть и включить в сумму расходный и крепёжный материал, инсталляцию.

Характеристики кондиционера: №18

Класс энергопотребления - C

Режимы - охлаждение / обогрев

Максимальный воздушный поток не менее - 13 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения - не более 5280 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении не более - 2020 Вт

Режим осушения не более 1.8 л/ч

Выключения – есть

Уровень шума – не менее 35 дБ не более 44 дБ

Тип хладагента - R 410A

однофазный

Фильтры тонкой очистки воздуха - нет

количество регулировки скорости вращения вентилятора - 3

дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек

Обслуживаемая площадь - не менее 39 кв. м

Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева -7°C

Габариты кондиционера:

Внутреннего блока сплит-системы (ШхВхГ) - не более 90.5х27.5х19.8 см

Наружного блока сплит-системы (ШхВхГ) - не более 78х54х25 см

Дополнительные требования:

Учесть пропускной режим.

Предусмотреть производство работ в рабочее и вне рабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании

Предусмотреть вывоз и утилизацию строительного мусора с объекта

Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время проведения ремонтных работ, и по завершению ремонтных работ.

При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от пыли, пятен и грязи

Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.

При составлении коммерческого предложения, расчеты производить исходя от данных, указанных в Тех. Задании

Материал поставщика работ и услуг (сертификаты материалов, приложить гарантию на выполненные работы и услуги). Предоставить сертификаты на используемые материалы.

Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с заявителем и административным отделом.

Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.

Инженер по эксплуатации зданий  Горин А. А.

Старший Менеджер Транспортного отдела и административным вопросам

 Сабиева Л