

Техническое задание на оклейку оконных стеклопакетов.

Место проведения работ – офисное помещение Авиакомпаний на 5 этаже в здании Нового Пассажира Терминала города Астана.

Наименование работ: Наклеить тонирующие пленки на оконные стеклопакеты.

Размеры оконных стеклопакетов указаны в **Таблице №1**.
Общая площадь для оклейки тонировкой составляет: **92м²**.

Характеристики пленки:

- Белая матовая пленка без рисунков и надписей.
- Пленка должна обеспечивать визуальную непроницаемость.

Требование:

- На момент начала работ, согласовать с заявителем тип пленки.

Таблица №1

п/п	Размеры	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу без учета НДС	Сумма без учета НДС
1	Длина – 160см; Ширина – 160см;	Шт.	24		
2	Длина – 160см; Ширина – 175см;	Шт.	8		
3	Длина – 160см; Ширина – 140см;	Шт.	2		
4	Длина – 160см; Ширина – 100см;	Шт.	2		
				Итого	

Дополнительные требования:

- Предусмотреть производство работ в рабочее и вне рабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании.
- После заключения договора подрядчик должен еще раз снять все необходимые размеры для исключения возможных неточностей и погрешностей.
- Предусмотреть вывоз строительного мусора.
- При производстве работ рабочим использовать сменную обувь. Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании.
- При оклейке окон предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного коврового покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи.
- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.
- После подписания договора Подрядчик обязуется предоставить соответствующие сертификаты на оборудование и материалы, используемые для выполнения работ.

Секрет
20.06.17

- При составлении коммерческого предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в тех. задании. В таблице №1 указать стоимость работ и материалов, указать цены за единицу и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме Ценового предложения.
- Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы в течение гарантийного срока продолжительностью 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с момента приемки работ. Гарантия распространяется на все элементы, составляющие результат работы. Так же подрядчик обязуется осуществить замену поврежденной пленки или поврежденного стеклопакета из-за некачественно установленной пленки;
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям ПБ, ЭБ, ТБ и ОТ, охраны окружающей среды.

Техник – электрик административного отдела департамента по управлению персоналом и административным вопросам Тоганбаев Ж.К.

Сергей Черняков инж. по строит. раб.
и безопасности.

Бар Аманбаева З. инж. по рем. работам и
хозяйству инж. ра.

Суд. Сабитов
20.06.17