Техническое задание на тонирование окон офисных помещений в г.Алматы

Место проведения работ : г. Алматы, ул. Закарпатская 1а, Центр 2

Список необходимых работ:

- Доставить и наклеить на окна офисов матовую и отражающую солнечное излучение пленку. Характеристики необходимых пленок указаны в таблице №2
- Перед поклейкой пленки необходимо отмыть стекла от грязи и пыли, а так же обезжирить их
- Поклейку произвести с внутренней стороны помещения
- Отражающая пленка должна быть наклеена в стык со штапиками окон, без зазоров, без задиров, без пузырей воздуха на всю поверхность стекла
- Матовая пленка должна быть наклеена одинаковыми полосами с равными промежутками между ними, размер полос и зазоров между ними согласовать с заказчиком и административным отделом. Края пленки должны быть ровными и наклеены в стык со штапиками окон, без задиров и пузырей воздуха.
- После выполнения работ предусмотреть вывоз мусора с территории
- Обратить внимание на инструкцию по поклейке пленки, не допустить наклейку пленки отражающей стороной внутрь помещения

Таблица №1. Стоимость работ и материалов

п/п	Наименование	Количество,	Цена за единицу без учета НДС	Сумма без учета НДС
1	Монтаж матовой пленки на окна	15м^2		
2	Монтаж отражающей пленки на окна	37м^2		
3	Материал	52м^2		
			Итого	

Таблица №2. Характеристики материалов

п/п	Наименование	характеристики	Количество
1	**Матовая пленка**	Толщина не менее 42 мкм Тип матовая Степень затемнения средняя 65% Пленка двухслойная с клеевым слоем непроницаема для глаз, пропускает рассеянный свет.	**15м2**
2	**Отражающая пленка**	Толщина не менее 42 мкм Тип отражающая темная Степень затемнения средняя – 80% Отражающий тонирующий на который нанесен клей для длительной надежной фиксации на окнах и прозрачная транспортировочная пленка для защиты клеевого слоя. Отражение ИК лучей 80-100%	**37м2**

Дополнительные требования:

- Предусмотреть производство работ в рабочее и внерабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании.
- Потенциальный поставщик при составлении ценового предложения должен приложить техническую спецификацию с указанием страны производителя, названия марки, точных технических характеристик используемого материала, цену за единицу, в таблице №1 суммы по строкам и итоговую сумму, при этом итоговая цена должна соответствовать Ценовому предложению
- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время проведения ремонтных работ, и по завершению ремонтных работ.
- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.
- Материал поставщика работ. Предоставить сертификаты материалов, к моменту подписания договора.
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с заявителем и административным отделом.
- **Все работы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.**
- **Перед подписанием договора поставщик должен произвести уточняющие замеры, согласовав предварительно визит с заявителем и административным отделом.**
- **Предусмотреть и произвести вывоз мусора после производимых работ**

Инженер Маренков А _____

Ст. менеджер тс., адм., ОТ и ОС Сабиева Л. _____