

Техническое задание на закуп кондиционера с услугой установки.

Место проведения работ: г.Алматы, территория международного аэропорта Алматы, новый ангарный комплекс, Центр 3, 107 кабинет

Список необходимых работ

- Демонтировать неисправный кондиционер и его комплект инсталляции, вывезти снятое оборудование и строительный мусор с территории МАА
- Доставить и установить сплит кондиционер, характеристики указаны в таблице №2
- Предусмотреть монтаж медного трубопровода длиной от 5ти до 10ти метров. Монтаж трубопровода, дренажной трубки и электропитания должен быть произведен скрыто, необходимо уложить все коммуникации в кабельканал.
- Согласовать с представителем административного отдела способы и возможные варианты проведения дренажной трубки таким образом, что бы обеспечить долгий срок эксплуатации, без утечек, а так же без нанесения ущерба дизайну офиса. При необходимости установить дренажную помпу.
- Произвести пуско-наладку установленных кондиционеров

Таблица №1. Стоимость работ и оборудования

п/п	Наименование	Кол-во	Цена за единицу без учета НДС	Общая сумма без учета НДС
1	Наружный блок кондиционера	1 шт		
2	Внутренний блок кондиционера	1 шт		
3	Монтаж наружного блока кондиционера	1 работа		
4	Монтаж внутреннего блока кондиционера	1 работа		
5	Монтаж комплекта инсталляции	1 работа		
6	Демонтаж наружного блока кондиционера	1 работа		
7	Демонтаж внутреннего блока кондиционера	1 работа		
8	Демонтаж комплекта инсталляции	1 работа		
Итого				

Таблица №2 характеристики необходимого оборудования

Блок	Наружный	Внутренний
Характеристики	габариты без упаковки (ш/в/г) ширина: не менее 681мм не более 691мм Высота: не менее 434мм не более 444 мм Глубина: не менее 285мм не более 295мм. вес без упаковки: не более 25 кг. Фреон R410A	Тип –настенный сплит вн. блок (9000BTU); мощность охлаждения не менее 2,63 кВт.; мощность обогрева не менее 2,78 кВт.; потребляемая мощность охлаждения не более 0,88 кВт.; потребляемая мощность обогрева не более 0,77 кВт.; габариты без упаковки (ш/в/г) Ширина не менее 715мм не более 725мм Высота не менее 285мм не более 295мм Глубина не менее 195 мм не более 205мм вес без упаковки: не более 7,4 кг.

Требование: Предоставить гарантию сроком не менее 1 года на оборудование и работы.

Дополнительные требования:

- Предусмотреть производство работ в рабочее и вне рабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании.
- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время проведения ремонтных работ, и по завершению ремонтных работ.
- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.
- Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания договора.
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с заявителем и административным отделом.
- Все работы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.
- Поставщик должен учесть пропускной режим и учитывать получение специальных пропусков для допуска на территорию АО «МАА» выдаваемых отделом пропусков АО «МАА».
- Обязательное требование при составлении ценового предложения приложить техническую спецификацию, в которой указать точные технические характеристики, страну производителя, марку/модель, цену за единицу, суммы по строкам и итоговую сумму при этом итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения.

Инженер административного отдела Федорцов И.Б.

