

Техническое задание

На испытание электротехнического обслуживания и планово-предупредительный ремонт электрооборудования зданий в г. Алматы

Место проведение работ: г. Алматы, Ц-1ул. Закарпатская 4А, Ц-2 ул. Закарпатская 1А, Ц3 ул. Закарпатская 31, Ц-4 2-Огарева 55, Ц-5 ул. Закарпатская 20 (Центры №1-5)

Перечень работ по системам электроснабжения:

- Планово-предупредительный ремонт: (осмотр, замер эл. Параметров, устранение мелких неисправностей, подтяжка контактов, чистка от пыли проверка надежности соединения контактов)

Испытание, диагностика и тех.обслуживание электрооборудования:

- Электрощитовые
- Испытание и профилактика Трансформаторной подстанции №9А 10/0.4-400

Таблица №1


№ п/п	Наименование работ	Кол-во	Ед. изм	Цена за единицу без учета НДС	Сумма без учета НДС
1	Электрощитовые -Щит вводной до 1000А -Щит вводной освещение этажей -Щит вводной силовой питания этажей -Щит вводной чистого питания UPS этажей -Щит вводной питания вентиляции (чиллер) -Щит вводной питания вентиляции (крыши) -Щит вводной питания тренажеров №1,2,3.	45	Шт.		
2	Испытание и профилактика Трансформаторной Подстанции №9А 10/0.4-400 -Распредустройство 0.4 кВ -Распредустройство 10 кВ	1	Шт.		
3	Профилактические испытания всего электрооборудования с оформлением акта проф. испытания	1	Усл.		
4	Измерение сопротивления изоляции всех кабельных линий 6кВ	1	Усл.		
5	Измерение сопротивления изоляции всех кабельных линий 0,4кВ	1	Усл.		
6	Измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль» на всех объектах	1	Усл.		
7	Проверка наличия цепи заземлителями и заземляемыми элементами на всех объектах	1	Усл.		
8	Измерение сопротивления растекающегося тока заземляющего устройства на всех объектах	1	Усл.		
Итого Общая сумма без учета НДС:					

Все виды электромонтажных работ, выявленные при проведении ТО и необходимые для исполнения, производятся по отдельной заявке и договору, согласно дефектного акта, составляемого исполнителем ТС.

Дополнительные условия:

- Все используемые электроматериалы и проводимые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и СНиП РК
- Работы должны проводиться согласно п.п.4, 5, и приложения №2 ПТЭ электроустановок
- Перед подписанием Договора, потенциальный поставщик должен произвести осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с энергетиком компании.
- При составлении коммерческого предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Техническом задании. К ценовому предложению приложить техническую спецификацию, в которой по таблице №1 указать стоимость работ и материалов, указать цены за единицу и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме Ценового предложения. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.
- На момент подписания Договора персонал должен представить документы (соответствующего образца) на группу допуска до и свыше 1000В для работы с электроустановками (предоставить копии документов, подтвержденные Протоколом проверки знаний ПТЭ и ПТБ зарегистрированной в Энергоэкспертизе организацией). Группу допуска должны иметь не менее 2-х человек.
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
- Учесть пропускной режим в АО «Международный Аэропорт Алматы»
- Согласовать работы по профилактическим испытаниям со службой ЭСТОП АО «Международный Аэропорт Алматы»

Энергетик



Крутасов В.