

Техническое задание на тонирование окон офисных помещений в г.Астана
Место проведения работ : г. Астана, ул. Кунаева, 146, ЖК Нурсая.

Доставить и наклеить на окна офисов отражающую солнечное излучение пленку.

Характеристики необходимых пленок указаны в таблице №2

- Перед поклейкой пленки необходимо отмыть стекла от грязи и пыли, а так же обезжирить их
- Поклейку произвести с внутренней стороны помещения
- Отражающая пленка должна быть наклеена встык со штапиками окон, без зазоров, без задигов, без пузырей воздуха на всю поверхность стекла
- После выполнения работ предусмотреть вывоз мусора с территории
- Обратит внимание на инструкцию по поклейке пленки, не допустить наклейку пленки отражающей стороной внутрь помещения

Таблица №1. Стоимость работ и материалов

п/п	Наименование	Количество,	Цена за единицу без учета НДС	Сумма без учета НДС
1	Монтаж отражающей пленки на окна	5м ²		
2	Материал	5м ²		
Итого общая сумма без учета НДС				

Таблица №2. Характеристики материалов

п/п	Наименование	характеристики	Количество
1	Отражающая пленка	Толщина не менее 42 мкм Тип пленки - отражающая темная Степень затемнения средняя – 80% Отражающий тонирующий на который нанесен клей для длительной надежной фиксации на окнах и прозрачная транспортировочная пленка для защиты клеевого слоя. Отражение ИК лучей 80-100%	5м2

Дополнительные требования:

- Предусмотреть производство работ в рабочее и вне рабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании.
- При составлении коммерческого предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в техн. задании. В таблице №1 указать стоимость работ и материалов, указать цены за единицу и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме Ценового предложения.
- При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации. Необходимо предоставить техническую спецификацию, в которой по таблице №1 указать цены за единицу работ и материалов, общие суммы и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. **При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.**
- Вместе с коммерческим предложением, подрядчик должен предоставить техническую спецификацию со сроком гарантии на выполняемые работы продолжительностью 12 (двенадцать) календарных месяцев с момента приемки работ. Гарантия распространяется на все элементы, составляющие результат работ. Так же, подрядчик обязуется осуществить замену поврежденной пленки или поврежденного стеклопакета из-за некачественно установленной пленки.
- Предусмотреть вывоз мусора.
- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время проведения ремонтных работ, и по завершению ремонтных работ.
- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.
- Предоставить сертификаты материалов, к моменту подписания начала работ.
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с заявителем и административным отделом.
- **Все работы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.**
- **Перед подписанием договора поставщик должен произвести уточняющие замеры, согласовав предварительно визит с заявителем и административным отделом.**

Инженер по дизайну интерьера и ремонтным работам Олжабаева З.

Менеджер по вопросам транспортного, административного отдела и ОТиТБ Сабиева Л.