

Место выполнения работ: г. Алматы, Территория международного Аэропорта Алматы, Ангарный комплекс, Центр 3, портокабины

- Настил нового коммерческого линолеумного покрытия с проклейкой по всей поверхности,
- Качество не менее 34 класса,
- Толщина защитного слоя не менее 0.8 мм,
- Гибкость: не должно быть трещин при обхвате стержня диаметром 10-40 мм,
- Звукопоглощение: 6-10 Дб,
- Структуру, цвет и рисунок согласовать с Заказчиком.
- Для укладки использовать специальный клей рекомендованный производителем материала и «СНиП».
- Перед подписанием договора обязательно предоставить образцы используемого материала для согласования.
- Производить демонтаж и монтаж пластикового плинтуса
- Производить демонтаж старого линолеума
- Весь расходный материал и работы включить в стоимость

Таблица №1. Количество работ и их стоимость

№	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу без учета НДС	Общая сумма без учета НДС
1	Настил нового коммерческого линолеумного покрытия	м2	80		
2	Демонтаж и монтаж пластикового плинтуса	м/п	70		
3	Демонтаж старого линолеума	м2	80		
Итого					

Дополнительные Требования:

- Все используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНиП РК
- Перед подписанием Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.
- Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.
- При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации. Необходимо приложить техническую спецификацию с указанием (марки/модели, если нужно) и страны происхождения. В таблице №1 указать цены за единицу работ, товаров и материалов, общие суммы и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.
- В технической спецификации указать точный срок гарантии на работы и материалы. Гарантия не менее 12 месяцев с момента подписания договора. Гарантия распространяется на все товары, материалы и работы.
- При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
- Учесть пропускной режим на территории АО «Международный Аэропорт Алматы»
- Предусмотреть производство работ в рабочее и вне рабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19:00 до 07:00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании
- Предусмотреть вынос/занос мебели с кабинетов до 1000 кг
- Предусмотреть вывоз строительного мусора
- Перед началом работ пройти инструктаж по ОТ и ТБ в административном отделе Заказчика.

Инженер Федорцов И. _____

Ст. менеджер тс., адм., ОТ и ОС Сабиева Л. _____

Инженер по строительным работам и безопасности Черноусов С.Н. _____