

Техническое задание на работы по оклейке окон тонирующей пленкой
Место проведения работ: г. Астана, Есильский район, проспект Кабанбай батыра, 121
Список необходимых работ:

- Осуществить работы по оклейке перегородки офисов матовую пленку с эффектом «заморозки». Характеристика пленки указана в таблице №2.
- Перед оклейкой пленки необходимо отмыть стекла от грязи и пыли, а так же обезжирить их;
- Оклеить произвести с наружной стороны помещения;
- Отражающая пленка должна быть наклеена в стык со штапиками окон, без зазоров, без задиров, без пузырей воздуха на всю поверхность стекла;
- Местами матовая пленка должна быть наклеена одинаковыми полосами с равными промежутками между ними. На дверях сделать полосу с нумерацией помещений. Размер полос и зазоров между ними, эскиз согласовать с заказчиком и административным отделом. Края пленки должны быть ровными и наклеены в стык со штапиками окон, без задиров и пузырей воздуха.
- После выполнения работ осуществить вывоз мусора с территории;
- При осуществлении работ обратить внимание на инструкцию по поклейке пленки, не допустить наклейку пленки отражающей стороной внутрь помещения.

Таблица №1. Стоимость работ и материалов

п/п	Наименование	Количество,	Цена за единицу без учета НДС	Сумма без учета НДС
1	Монтаж матовой пленки с эффектом заморозки	200 м ²		
2	Матовая пленка с эффектом заморозки	200 м2		
Итого				

Таблица №2. Характеристики материалов

п/п	Наименование	Характеристики	Количество
1	Матовая пленка с эффектом заморозки	Толщина не менее 1,5 мм Тип: матовая с эффектом «заморозки», идентичная существующей Пленка двухслойная с клеевым слоем непроницаема для глаз, пропускает рассеянный свет.	200 м ²



Рис1. Образцы пленки и типа оклейки

Дополнительные Требования:

- Работы будут производиться в режимной зоне Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев, город Астана. Учесть необходимость получения пропусков.
- Все используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНиП РК
- Перед подписанием Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.
- Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.
- При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации. Необходимо предоставить техническую спецификацию, в которой по таблице №2 указать точные технические характеристики, по таблице №1 указать цены за единицу работ и материалов, общие суммы и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту.
При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.
- В технической спецификации указать точный срок гарантии на работы и материалы. Гарантия не менее 12 месяцев с момента подписания договора. Гарантия распространяется на все материалы и работы.
- При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
- Предусмотреть производство работ в рабочее и вне рабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19:00 до 07:00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании
- Предусмотреть вывоз строительного мусора

Старший менеджер по транспорту,
административным вопросам, охране труда
и окружающей среды

Менеджер по проектам

Сабиева Л.

Баирова Ш.