

Техническое задание на проведение работ по ремонту окон и дверей в офисе продаж

Место проведения работ: г. Алматы, б.ц. Нурлы Тау, офис продаж

Для оценки объема работ – потенциальный поставщик имеет право провести осмотр объекта с последующим составлением коммерческого предложения.

Список необходимых работ:

- Произвести демонтаж существующего стеклопакета, не повреждая конструкцию рамы.
- Изготовить, доставить и установить новый стеклопакет, идентичный существующему
- Наклеить пленку на окно идентичную существующей
- Демонтировать поврежденную пленку с окон после чего наклеить новую, идентичную установленной
- Заменить алюминиевую дверь на новую в комплекте с коробкой, идентичную существующей, со стеклопакетом во всю высоту двери. Стекло оклеить идентичной пленкой для соблюдения общего вида фасада. Дверь и ее коробку установить так, чтобы все соединения были произведены герметично, без щелей. Для дополнительной герметизации все стыки обработать силиконовым герметиком. При установке двери обеспечить полное отсутствие щелей и задуваний холодного воздуха.
- Размеры, дополнительные характеристики указаны в таблице №2.
- Перед выполнением работ обязательно произвести уточняющие (точные) замеры.

Таблица №1. Количество и стоимость работ

п/п	Наименование	Количество	Цена за единицу в тенге без учета НДС	Сумма в тенге без учета НДС
1	Замена стеклопакетов	10 м.кв		
2	Пленка отражающая на окна	10м.кв		
3	Алюминиевая дверь	1 комплект		
4	Замена алюминиевой двери в комплекте	1 работа		
Итого				

Таблица №2. Размеры, дополнительная информация

п/п	Наименование	Технические характеристики (размеры)
1	Стеклопакет	Высота 1730 мм Ширина 870 мм Толщина 20 мм Обязательно выполнить уточняющие замеры
2	Пленка	3 окна с размерами 1730 мм x 870 мм Затемняющая, отражающая ИК лучи Идентичная установленной
3	Дверной проем	1000 мм x 2310 мм обязательно выполнить уточняющие замеры.

Дополнительные требования :

- Предоставить гарантию на материал и выполненные работы не менее 12 месяцев;
- Предусмотреть производство работ в рабочее и вне рабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 00-00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании.
- Перед подписанием договора поставщик должен произвести уточняющие замеры, согласование цветовой гаммы и качества изделия. Визит необходимо согласовать с заявителем и административным отделом
- Потенциальный поставщик при составлении ценового предложения по таблице №2 должен приложить техническую спецификацию с указанием наименования производителя, страна происхождения, марки/модель, точных технических характеристик используемого материала, точного гарантийного срока. К дополнению по таблице №1 указать цену за единицу, суммы по строкам и итоговую сумму, при этом итоговая сумма должна быть равна сумме ценового предложения.
- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время проведения ремонтных работ, и по завершению ремонтных работ.
- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.
- Согласовать работы (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с заявителем и административным отделом.
- Все работы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.
- Предусмотреть вывоз строительного мусора.

Инженер Федорцов И. 
Ст. менеджер тс., адм., ОТ и ОС Сабиева Л. 