

Техническая спецификация на закуп кондиционера с услугой установки

Требования:

- Доставить и установить кондиционеры
- Монтаж трубопровода, дренажной трубки и электропитания должен быть произведен скрыто, либо уложить все коммуникации в кабельканал.
- Согласовать с представителем административного отдела способы и возможные варианты проведения дренажной трубки таким образом, что бы обеспечить долгий срок эксплуатации, без утечек, а так же без нанесения ущерба дизайну офиса. При необходимости установить дренажную помпу.
- Произвести пуско-наладку установленных кондиционеров
- Предусмотреть подведение электропитания к устанавливаемому оборудованию
- Монтажные работы, демонтажные работы, электромонтажные работы, воздуховоды, фреонтрассы, теплоизоляцию, общестроительные работы включить в стоимость. Предусмотреть возможную необходимость производства работ по алмазному сверлению, с последующей герметизацией ввода в здание.
- Предусмотреть монтаж медного трубопровода длиной от 5ти до 15ти метров.
- После работ обеспечить вывоз мусора с территории
- При производстве работ использовать инструмент с автоматическим удалением пыли и мусора.

Прецизионный кондиционер напольного исполнения (электрошитовая)

Наименование	Характеристики
Прецизионный кондиционер	Габариты внутреннего блока Ширина не менее 600мм не более 605мм Высота не менее 1850 мм не более 1855мм Глубина не менее 500 мм не более 505мм Мощность охлаждения не менее 12,5 кВт Ток (FLA) не более 10,5 А Напряжение электропитания 220 В Выдув холодного воздуха сверху Наружный блок низкотемпературного исполнения Габариты наружного блока Ширина не менее 1037мм не более 1043мм Высота не менее 1240 мм не более 1245мм Глубина не менее 352мм не более 357мм Наличие дисплея с защитой доступа Функция самодиагностики Автоматический перезапуск при переключении питания Конфигурация стандартным интерфейсом мониторинга RJ485 Сверхширокий диапазон входного напряжения Не менее 2х уровней защиты по электропитанию Низкотемпературный наружный блок должен работать в диапазоне от -34 до +45 С Возможность контроля и настройки наружного блока Детекция и сигнализация потери потока Определение проблем со стороны подачи воздуха, включая загрязнение фильтров и неисправность вентиляторов В комплекте программное обеспечение для удаленного мониторинга работы системы
Место проведения работ	г. Алматы, Закарпатская 4а, электрошитовая

Дополнительные Требования:

- Все используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНиП РК
- Перед подписанием Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.
- Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.
- Предоставление гарантии на оборудования не менее 24 месяцев с момента подписания договора. Гарантия на работы не менее 12 месяцев. Гарантия распространяется на все товары, материалы и работы.
- При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи
- Предусмотреть вывоз строительного мусора. Перед началом работ пройти инструктаж по ОТ и ТБ в административном отделе Заказчика.

Обязательное предоставление технической спецификации с указанием точных характеристик, марки/модели, наименование производителя и страны происхождения товара

Инженер Маренков А. 
Ст. менеджер тс., адм., ОТ и ОС Сабиева Л. 