

**Техническая спецификация на закуп кондиционеров с услугой установки в офисы
компании г.Алматы**

Требования по всем лотам:.

- Доставить и установить сплит кондиционеры, характеристики указаны в таблицах;
- Монтаж трубопровода, дренажной трубки и электропитания должен быть произведен скрыто, либо уложить все коммуникации в кабельканал;
- Согласовать с представителем административного отдела способы и возможные варианты проведения дренажной трубки таким образом, что бы обеспечить долгий срок эксплуатации, без утечек, а так же без нанесения ущерба дизайну офиса. При необходимости установить дренажную помпу;
- Произвести пуско-наладку установленных кондиционеров;
- Предусмотреть подведение электропитания к устанавливаемому оборудованию;
- Монтажные работы, демонтажные работы, электромонтажные работы, воздуховоды, фреонтрассы, теплоизоляцию, общестроительные работы включить в стоимость;
- Предусмотреть монтаж медного трубопровода длиной от 3х до 20ти метров;
- После работ обеспечить вывоз мусора с территории.
- Демонтажные и монтажные работы включить в стоимость.

Настенный кондиционер 12 модели

Наименование	Кол.во	Характеристики
Настенный сплит кондиционер 12 модели	1 шт	Наружный блок Тип –настенный сплит вн. блок (12000 BTU); мощность охлаждения не менее 2,6 не более 3,2 кВт.; мощность обогрева не менее 2,8 кВт не более 3,5; потребляемая мощность охлаждения не более 1,2 кВт.; потребляемая мощность обогрева не более 1,1 кВт.; габариты без упаковки (ш/в/г) Ширина не менее 785мм не более 800мм Высота не менее 540мм не более 550мм Глубина не менее 320 мм не более 330мм вес без упаковки: не более 35 кг. Внутренний блок габариты без упаковки (ш/в/г) ширина: не менее 730мм не более 790мм Высота: не менее 255мм не более 265 мм Глубина: не менее 174мм не более 184мм. вес без упаковки: не более 9 кг. Фреон R410A
Место установки	г.Алматы, Вторая-Огарева 55, Центр 4, 2ой этаж	

Настенный сплит кондиционер

Наименование	Кол.во	Характеристики
Настенный сплит кондиционер 18 модели	3 шт	Габариты внутреннего блока Ширина не менее 940мм не более 968мм Высота не менее 298 мм не более 312мм Глубина не менее 200 мм не более 223мм Мощность охлаждения не менее 4,7 кВт Мощность обогрева не менее 4,9кВт Потребляемая мощность не более 1,6 кВт Напряжение электропитания 220 В Габариты наружного блока Ширина не менее 842мм не более 852мм Высота не менее 540 мм не более 565мм Глубина не менее 320мм не более 332мм Фреон R410a
Место установки	г. Алматы, территория международного аэропорта Алматы, центр 3, ангарный комплекс, 2ой этаж	

Дополнительные Требования:

- Все используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНИП РК;
- Перед подписанием Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании;
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.
- Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.
- Предоставление гарантии на оборудования не менее 24 месяцев с момента подписания договора. А также, предоставление гарантия на работы не менее 12 месяцев. Гарантия распространяется на все товары, материалы и работы.
- При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи;
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды;
- Учесть пропускной режим на территории АО «Международный Аэропорт Алматы»
- Предусмотреть вывоз строительного мусора Перед началом работ пройти инструктаж по ОТ и ТБ в административном отделе Заказчика.

Обязательное предоставление технической спецификации с указанием точных характеристик, марки/модели, наименование производителя и страны происхождения товара

Инженер Федорцов И.



Супервайзер по договорам и адм. вопросам Ахмет А.

