

**Техническая спецификация на закуп с услугой установки кондиционирования в офисы
компании г.Алматы**

Место проведения работ : г.Алматы, Вторая-Огарева 55, Центр 4, 3ий этаж 16 кабинет, 3ий этаж 17 кабинет, 3ий этаж конференц-зал

Требования по всем лотам:

- Доставить и установить сплит кондиционеры, характеристики указаны в таблицах
- Место прокладки воздуховодов согласовать с заказчиком.
- Монтаж трубопровода, дренажной трубки и электропитания должен быть произведен скрыто, либо уложить все коммуникации в кабельканал.
- Согласовать с представителем административного отдела способы и возможные варианты проведения дренажной трубки таким образом, что бы обеспечить долгий срок эксплуатации, без утечек, а так же без нанесения ущерба дизайну офиса. При необходимости установить дренажную помпу.
- Произвести пуско-наладку установленных кондиционеров
- Предусмотреть подведение электропитания к устанавливаемому оборудованию
- Монтажные работы, демонтажные работы, электромонтажные работы, фреонтрассы, включить в стоимость.
- Предусмотреть монтаж медного трубопровода длиной от 5ти до 15ти метров.
- После работ обеспечить вывоз мусора с территории

Кассетный кондиционер 24 модели (конференц – зал, 17 кабинет)

Наименование	Кол.во	Характеристики	Цена за единицу без учета НДС	Сумма без учета НДС
Кассетный сплит кондиционер 24 модели	2 шт	Габариты внутреннего блока Ширина не менее 840мм не более 850мм Высота не менее 205 мм не более 240мм Глубина не менее 840 мм не более 850мм Мощность охлаждения не менее 7 кВт Мощность обогрева не менее 7,5кВт Потребляемая мощность не более 3,5 кВт Габариты наружного блока Ширина не менее 842мм не более 955мм Высота не менее 695 мм не более 705мм Глубина не менее 324мм не более 395мм Вес наружного блока не более 61 кг Фреон R410a		
Итого				

Дополнительные Требования по всем лотам:

- Все используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНИП РК (ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ)
- Перед подписанием Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.
- Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.
- При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации В таблицах указать цены за единицу работ, товаров и материалов, общие суммы и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.
- В технической спецификации по всем лотам указать точный срок гарантии на работы и материалы. Гарантия не менее 24 месяцев на оборудование и не менее 12 месяцев на выполненные работы, с момента завершения работ. Гарантия распространяется на все товары, материалы и работы.
- При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи. Загрязненные поверхности должны быть очищены.
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
- Предусмотреть вывоз строительного мусора
- Перед началом работ пройти инструктаж по ОТ и ТБ в административном отделе Заказчика.
- Необходимо приложить техническую спецификацию с указанием точных технических характеристик (марки/модели, страны происхождения и наименование производителя).

Инженер Федорцов И.

Супервайзер по договорам и адм. вопросам Ахмет А.