

Техническая спецификация на закуп автоматических рулонных штор с услугой установки

Место установки – бизнес-зал «Шанырак» на 2 этаже в Терминале 2, Международного Аэропорта имени Нурсултана Назарбаева в г. Астана

Список необходимых работ:

- Изготовление текстильных ролл-штор на окна в бизнес-зале для защиты от солнечного света.
- Доставка и установка ролл штор.
- Установка автоматического управления выдвижения штор на каждое окно (на дистанционном пульте управления). Принцип действия: полотно ткани убирается вверх, сворачиваясь в рулон.
- Перед подписанием договора поставщик должен совершить визит по адресу проведения работ и произвести уточняющие замеры, а также согласование материала, его качества, свойств, цвета с заявителем.
- Размеры оконных проемов:

Наименование	Характеристики	Параметры
Рулонные шторы	Тип	Полотно ткани, наматывающееся на вал, с помощью механизма управления они могут опускаться до необходимого уровня и фиксироваться в этом положении
Оконные проемы	Количество и размеры	6 шт ширина 1,84 м * высота 1,7 м
		2 шт ширина 2,44 м * высота 1,7 м
		10 шт ширина 1,86 м * высота 1,7 м
		3 шт ширина 1,85 м * высота 1,7 м

- Расходный и крепежный материал должны быть предусмотрены.

Характеристики ролл штор:

- Рулонные шторы представляют собой полотно ткани, наматывающееся на вал, с помощью механизма управления они могут опускаться до необходимого уровня и фиксироваться в этом положении.
- Механизм управления и крепежные элементы должны быть надежно закрыты защитными крышками.
- Ткани рулонных штор не выгорают на солнце благодаря специальной пропитке и защищают от выгорания предметы интерьера комнаты.
- Наличие на шторах грязеотталкивающей пропитки, благодаря которой шторы очень легко чистить.
- Материал: скрин 3%, цвет – бежевый.
Полупрозрачный. Ткань пропускает не менее 45% света, не более 50%.
Состав: 30-40%полиэстер, 65-70%ПВХ.
Структура: мелкофактурная. Пригоден для влажных помещений.
- Ролл-шторы должны быть единым полотном на каждом окне.
- Подготовка нескольких вариантов дизайна для Заказчика. Согласование материала и дизайна с Заказчиком. Выезд Поставщика на замеры, обсуждение дизайна, установку.

Дополнительные Требования:

- Все используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНиП РК.
- Перед подписанием Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников) с Заказчиком.
- Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.
- При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации. Обязательное предоставление технической спецификации.

- Предоставление гарантии на работы и материалы не менее 12 месяцев с момента завершения работ. Гарантия распространяется на все товары, материалы и работы.
- При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а также напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи.
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
- Предусмотреть вывоз строительного мусора
- Учесть пропускной режим на территории Международного Аэропорта Нурсултан Назарбаев г. Астана. Предоставить идентифицирующие документы сотрудников по замерам, дизайну и установке от Поставщика для изготовления пропусков Заказчиком.
- Предусмотреть производство работ в рабочее и вне рабочее время, а также выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 23:00 до 05:00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса Компании.

Менеджер бизнес-зала



Бурунчина Аделя