ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 288780

способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 935477

Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"

Организатор: Акционерное общество "Эйр Астана"

1. **Краткое описание ТРУ**

Наименование	**Значение**
Номер строки	85 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы инженерные по проектированию систем водных, канализационных и дренажных, Работы инженерные по проектированию систем водных, канализационных и дренажных
Дополнительная характеристика	Работы по разработке проекта монтажа греющих кабелей в лотках и желобах отвода дождевой воды
Количество	1
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, Нур-Султан
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 рабочих дней
Условия оплаты	Окончательный платеж - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%

2. **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Место проведения работ: г. Нур-Султан, Кабанбай Батыра 121, Авиационный Технический Центр АО «Эйр Астана» (далее АТЦ).

Общая информация:

На данный момент система подогрева ливневых стоков отсутствует. АТЦ представляет собой ангарный комплекс с примыкающим к нему административно-бытовым зданием, а так же отдельностоящее здание гаражного комплекса. Кровля зданий реализована посредством рифленых панелей от производителя Honko. Кровля ангара и гаража параболическая , двускатная. Дождевые лотки расположены вдоль скатов кровли. Вид сверху указан на рис1. Приложения №1.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

Список необходимых работ:

•Разработать проект на выполнение монтажных работ по организации автоматического подогрева ливневых стоков, лотков отвода воды.

•На момент начала работ, нанести визит на место выполнения работ, произвести визуальный осмотр, замер параметров, оценить техническую документацию по зданию.

•Проект должен включать следующие разделы:

a.Установку и подключение шкафа автоматического управления с метеостанцией.

b.Установку и подключение датчиков влажности температуры и осадков.

c.Монтаж греющих кабелей в водостоки, края кровли, дождевые лотки.

d.Монтаж силового кабеля питания всей системы и подключение в электрощитовой заказчика.

•Готовый проект должен представлять собой набор чертежей и схем, а также сопровождающей документацией к ним, заверенные подписями и печатями разработчиков проекта.

•На основании разработанного проекта будет составлено техническое задание на работы, проведение которых должно будет сопровождаться надзором и контролем разработчиков проекта. Все ситуативные изменения в проекте должны быть задокументированы и предоставлены Заказчику на момент окончания работ.

Дополнительные Требования:

•Все выполняемые работы должны соответствовать нормативным документам ГОСТ, СНиП РК

•Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.

•Обязательное предоставление Технической спецификации с подтверждением всех требований. При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации.

•Готовый проект должен соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

•Поставщик, при составлении ценового предложения, должен учесть пропускной режим на территорию АО «Аэропорт имени Нурсултана Назарбаева» (Далее Аэропорт). Пропуска в контролируемую зону Аэропорта являются платными. Согласно требованиям Аэропорта, документационным сопровождением, для получения пропуска сотрудниками Поставщика, занимается Заказчик. Поставщик обязуется возместить финансовые затраты Заказчика на организацию допуска в контролируемую зону Аэропорта

Приложение

Приложение 1 для ИСЭЗ.docx

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе