



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 306942
способом «Открытый тендер на понижение»

Лот № 1017926

Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"

Организатор: Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2216 Т
Наименование и краткая характеристика	Кондиционер (сплит-система), настенный, площадь охлаждения до 50 кв.м
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Настенный кондиционер 12 модели с услугой установки трасса 3 м
Количество	1
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Атырау
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Окончательный платеж - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация


Место проведения работ : г.Атырау, территория аэропорта Атырау

Требования по лоту:.

- Доставить и установить сплит кондиционер.
- Демонтировать существующий кондиционер LG 12 настенный. Высота проведения работ – 1ый этаж.
- Монтаж трубопровода, дренажной трубки и электропитания должен быть произведен скрыто, либо уложить все коммуникации в кабельканал.
- Согласовать с заявителем способы и возможные варианты проведения дренажной трубки таким образом, что бы обеспечить долгий срок эксплуатации, без утечек, а так же без нанесения ущерба дизайну офиса. Произвести пуско-наладку установленного кондиционера
- Монтажные работы, демонтажные работы, электромонтажные работы включая материал включить в стоимость
- После работ обеспечить вывоз мусора с территории

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





Настенный сплит кондиционер 12 модели фреоновая трасса 3 м

Габариты внутреннего блока

Ширина не менее 770мм не менее 805мм

Высота не менее 250мм не более 285мм

Глубина не менее 185мм не более 205мм

Габариты наружного блока

Ширина не менее 770 не более 776мм

Высота не менее 540мм не более 555мм

Глубина не менее 275мм не более 300мм

Производительность по холоду (W) не менее 3200

Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) не более 1200

Производительность по теплу (W) не менее 3400

Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) не более 1100

Дополнительные Требования:

Все используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНиП РК (ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ)

Перед подписанием Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.

Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.

Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.

При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации. Необходимо приложить техническую спецификацию в которой подтвердить список требований по лотам, указать гарантийный срок, дополнительные требования, точную марку модель, Предоставить наименование действующего сайта и раздел, где указаны точные характеристики модели. В случае отсутствия сайта, поставщик обязан предоставить техническую спецификацию с указанием точных технических характеристик. Гарантия не менее 36 месяцев с момента получения товара. Гарантия распространяется на все товары, материалы и работы.

При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи. Загрязненные поверхности должны быть очищены.

Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

Предусмотреть вывоз строительного мусора

Перед началом работ пройти инструктаж по ОТ и ТБ

