



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 306942  
способом «Открытый тендер на понижение»

Лот № 1017921

Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"

Организатор: Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2207 Т
Наименование и краткая характеристика	Кондиционер, кассетный, площадь охлаждения 40-70 м2
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Кассетный кондиционер 18 модели с услугой установки трасса 13 м
Количество	1
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Окончательный платеж - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Места проведения работ: территория международного аэропорта Алматы, ангарный комплекс.

Список необходимых работ:

- Доставить и установить сплит кондиционеры
- Предусмотреть монтаж фреоновой трассы. Монтаж трубопровода, дренажной трубки и электропитания должен быть произведен скрыто, необходимо уложить все коммуникации в кабельканал.
- Согласовать с представителем административного отдела способы и возможные варианты проведения дренажной трубки таким образом, что бы обеспечить долгий срок эксплуатации, без утечек, а так же без нанесения ущерба дизайну офиса. При необходимости установить дренажную помпу.
- Использовать по 4 выходных диффузора на единицу канального кондиционера, использовать гибкий гофрированный воздуховод. Применять диффузоры размером 60см х60см встраиваемые в систему подвесного потолка.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





- Наружные блоки разместить на внутренней стене ангарного комплекса
- Произвести пуско-наладку установленных кондиционеров
- Монтажные и демонтажные работы включить в стоимость
- Подведение электропитания обеспечивает Поставщик

Кассетный кондиционер 18 модели фреоновая трасса 13 м

Габариты внутреннего блока без панели

Ширина не менее 570мм не более 670мм

Длина не менее 570мм не более 600мм

Глубина не менее 240мм не более 260мм

Габариты наружного блока

Ширина не менее 700мм не более 1000мм

Глубина не менее 282мм не более 400мм

Высота не менее 555мм не более 710мм

Ширина внутреннего блока с учетом декор панели не более 900 мм.

Производительность по холоду (W) не менее 5000

Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) не более 2000

Производительность по теплу (W) не менее 5400

Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) не более 2000

Дополнительные Требования:

Все используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНиП РК

Перед подписанием Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.


Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.

Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.

При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации. Необходимо приложить техническую спецификацию в которой подтвердить список требований по лотам, указать гарантийный срок, дополнительные требования, точную марку модель, Предоставить наименование действующего сайта и раздел, где указаны точные характеристики модели. В случае отсутствия сайта, поставщик обязан предоставить техническую спецификацию с указанием точных технических характеристик. Гарантия не менее 36 месяцев с момента получения товара. Гарантия распространяется на все товары, материалы и работы.

При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи

Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.





Предусмотреть вывоз строительного мусора Перед началом работ пройти инструктаж по ОТ и ТБ в административном отделе Заказчика.

Поставщик, при составлении ценового предложения, должен учесть пропускной режим на территорию АО «Международный аэропорт Алматы» (Далее Аэропорт). Пропуска в контролируемую зону Аэропорта являются платными. Согласно требованиям Аэропорта, документационным сопровождением, для получения пропуска сотрудниками Поставщика, занимается Компания. Поставщик обязуется возместить финансовые затраты Компании на организацию допуска в контролируемую зону Аэропорта. Получение сертификатов по авиационной безопасности является обязательным условием получения пропуска в контролируемые зоны Аэропорта. Поставщик должен обеспечить получение сертификатов сотрудниками за свой счет.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

