



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 312238
способом «Открытый тендер на понижение»

Лот № 1041143

Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"

Организатор: Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	110 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)
Дополнительная характеристика	Работы по демонтажу/монтажу алюминиевых перегородок в Авиационно-техническом центре
Количество	1
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, Нур-Султан
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Окончательный платеж - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Список необходимых работ:

Расширение КПП

Увеличение тамбура в КПП при Ангаре (см. Приложение 1, Рис 1-2).

Демонтажные работы:

1. Демонтировать алюминиевый витраж не повредив комплектующие, двухкамерный стеклопакет (три стекла) (см. Приложение 1, фото 1). Размер: 1730x2800 мм.

Монтажные работы:

1. Установить демонтированный (переместить) алюминиевый витраж в другой проем, предусмотреть сопутствующие работы и герметичность (см. Приложение 1, фото 1). Размер: 1730x2800 мм.

2. После демонтажа, отремонтировать места крепления демонтированного стеклопакета заделать и подкрасить отверстия от крепежных элементов на металлической колонне, где была установлена перегородка.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе






3. После перемещения алюминиевого витража закрыть образовавшийся проем вновь изготовленным алюминиевым витражом. Алюминиевый витраж идентичный существующему (см. Приложение 1, фото 2). Размер: 2570x2800 мм.
4. Металлические колонны, где соединены витражи, закрыть металлической существующей планкой (см. Приложение 1, фото 3).
5. Внутри тамбура, установить новый алюминиевый витраж с дверью, таким образом образовать изолированную комнату внутри тамбура. Размер: 1830x2800 мм. Дверь стеклянная с алюминиевым обрамлением: 800x2100 мм (см. Приложение 1, фото 1-2).
6. Организовать утепленный потолок в увеличенной части тамбура, потолок должен быть идентичен существующему потолку (см. Приложение 1, фото 4). В увеличенной части тамбура кровельное покрытие существует (см. Приложение 1, фото 6).
7. Окончательная высота перегородок определяется замером на месте. Перед изготовлением витражей выполнить точные замеры проемов и согласовать с заказчиком.
8. В увеличенной части тамбура положить керамогранит на пол (идентичный существующему, см. фото 4). Черновой пол из бетона существует (см. Приложение 1, фото 5).
Керамическая плитка напольная, толщиной не менее 9мм (для доукомплектации)
 - Тип использования - для наружных работ
 - Форма плитки – квадратная
 - Морозостойкая плитка
 - Группы (PEI IV, PEI V)Монтаж кафельной плитки производить на кафельный клей без образования пустот.
9. Предусмотреть монтаж накладных светильников LED с расключением и подключением к существующим сетям. Установка выключателя наружного исполнения.
Требуемые характеристики светодиодных светильников:
 - тип – накладной;
 - размер - не менее 595*595 мм, не более 600мм*600мм;
 - цветовая температура - не менее 4000K, не более 5000K.
 - Рассеиватель – призма;
 - Блок питания - встроенный.
 - Кабель ПХВ 3х1,5Выключатель наружного исполнения
 - Номинальное напряжение 220 В
 - Цвет белый
 - Основа пластик
 - Номинальный ток 10 А
 - Степень защиты IP20
 - Индикация нет
10. Демонтаж и монтаж наружного блока кондиционера на новом месте (см. Приложение 1, фото 6). Увеличение

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





длины трассы не более 5 м

Центр 6 (Ангар)

1. Организовать из алюминиевых остекленных перегородок помещение размером в плане: 2000х2600х2000 мм, высота 2200 мм, с дверью 900х2100 мм (См. Приложение 1, рис 3).

Технические характеристики

Алюминиевые перегородки:

- Остекление одинарное, стекло прозрачное, дизайн тонирования матирующей пленкой должен быть согласован с Заказчиком. Стекло должно быть закаленным, что должно подтверждаться сертификатом на закалку стекла. Толщина стекла не менее 5 мм не более 6мм.
- Профиль алюминиевый, цвет и пленку согласовать с Заказчиком на момент подписания Договора:
- Размеры алюминиевого стоечного профиля без накрывающих элементов 72,5 мм х 39 мм.
- Внешние размеры алюминиевого стоечного профиля 75,5 мм х 40 мм.
- Толщина стенки алюминиевого профиля не менее 1,5 мм.
- Перегородки должны состоять из: всех комплектующих, стекло М1/М2 5/6мм.
- Площадь перегородок, указанная в Технической спецификации, включает площадь дверных проемов.

Алюминиевые дверь:


Размер проема: 2100 х 900, распашная, одностворчатая, стандартная. Коробка дверная под полотно 830 х 2040. Цвет профиля должен соответствовать цвету профиля перегородок: согласовать с Заказчиком на момент заключения договора.

2. Во вновь организованном помещении смонтировать потолок из сэндвич-панели (толщиной не менее 50 мм), предусмотрев усиление конструкции из алюминиевых профилей (для безопасного отпираания потолка).

3. Замена треснувших стеклопакетов в оконном блоке (алюминиевый блок (см. Приложение 1, фото 7)) и полотне двери (дверь стальная противопожарная (см. Приложение 1, фото 8)).


Дополнительные, обязательные требования к Подрядчику на проведение работ:

- При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации. Необходимо предоставить техническую спецификацию с подтверждением всех вышеуказанных требований, а также предоставить Приложение 2 к Технической спецификации, в которой по таблице №1 указать цены за единицу работ и материалов, общие суммы (+15% на непредвиденные расходы) и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.
- Дополнительные расходы, не превышающие 15% от суммы оказанных работ, должны быть согласованы с Заказчиком, и письменно обоснованы Поставщиком.
- На момент подписания Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ и ранее используемых материалов, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.





- На момент подписания договора Подрядчик обязуется предоставить соответствующие сертификаты на оборудование и материалы, используемые для выполнения работ.
- После подписания договора в течении 2х рабочих дней предоставить рабочие схемы выполняемых конструктивных элементов для согласования с Заказчиком, на бумажном носителе.
- Обязательное предоставление технической спецификации с указанием гарантийного срока на работы не менее 24 (двадцати четырех) календарных месяцев и 24 (двадцати четырех) календарных месяцев на используемый материал.
- Работы, связанные с резкой металла, производить вне помещения.
- Предусмотреть круглосуточное производство работ (в рабочее и вне рабочее время, а также в выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра) для обеспечения безостановочного производственного процесса компании.
- При производстве работ рабочим Подрядчика использовать сменную (безопасную) обувь, соответствующую одежде, каски, другие СИЗ, требуемые при производстве разного вида работ в процессе данной реконструкции;
- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании;
- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП и СанПиН РК.
- Сертификаты на материалы и товары, техническую документацию предоставить на момент подписания договора.
- До производства работ, согласовать работы (виды работ, график работ, время проведения, список работников, автотранспорта с указанием регистрационного номера) с заявителем и административным отделом;
- На момент подписания Договора: Предоставить рабочие схемы вновь выполняемых алюминиевых перегородках и конструктивных элементов для согласования с Заказчиком; Предоставить План-график работ; Предоставить список сотрудников с указанием должности и квалификации. При изменении кол-ва сотрудников, предоставлять обновленный список.
- До производства работ, пройти у Заказчика вводные инструктажи по ТБ, ОТ, ГО/ЧС, и т.д (на территории Заказчика);
- Назначить ответственного по ТБ и ОТ на объекте (обязательно подтверждение высшего образования и опыта работы в сфере ТБ/ОБ), для осуществления круглосуточного контроля за ведением работ на объекте;
- Обеспечить использование только исправных инструментов, исключить использование электро-инструмента с поврежденным проводом;
- Обязательно, при проведении любых видов огневых работ, обеспечить соблюдение норм ПБ/ГО/ЧС, получить (на ежедневной основе) у Заказчика соответствующий допуск на проведение данных работ, только квалифицированным персоналом Исполнителя;
- Назначить со своей стороны, ответственного Проектного менеджера для координации работ и ежедневной отчетности Заказчику о ходе работ, с предоставлением следующих отчетов в письменной форме (ежедневный, еженедельный);
- При составлении ценового предложения Поставщик должен учесть пропускной режим (на своих сотрудников и/или автомобиль в случае необходимости) на территорию АО «Международный Аэропорт им. Н. Назарбаева» (Далее Аэропорт). Пропуска в контролируемую зону Аэропорта являются платными. Согласно требованиям





Аэропорта документационным сопровождением для получения пропуска сотрудниками Поставщика занимается Заказчик. Поставщик обязуется возместить финансовые затраты Заказчика за организацию допуска в контролируемую зону Аэропорта согласно выставленных счет-фактур на оплату.

- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.

3. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю

осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта

Приложение

Приложение 2 к Технической спецификации.docx

Приложение 1 к Технической спецификации.docx

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтанба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

