

Техническое задание на тонирование окон офисных помещений в г.Актобе
Место проведения работ : г. Актобе, терминал Аэропорта Актобе, офис продаж, офис наземной службы

Список необходимых работ:

- Доставить и наклеить на окна офисов матовую белую и матовую серую пленку. Характеристики необходимых пленок указаны в таблице №2
- Перед поклейкой пленки необходимо отмыть стекла от грязи и пыли, а так же обезжирить их
- Поклейку произвести с наружной стороны помещения
- Отражающая пленка должна быть наклеена в стык со штапиками окон, без зазоров, без задиров, без пузырей воздуха на всю поверхность стекла
- Местами матовая белая пленка должна быть наклеена одинаковыми полосами с равными промежутками между ними, размер полос и зазоров между ними согласовать с заказчиком и административным отделом. Края пленки должны быть ровными и наклеены в стык со штапиками окон, без задиров и пузырей воздуха.
- Матовая серая пленка должна быть наклеена на белые сэндвич панели в нижней части перегородки, с наружной стороны
- После выполнения работ предусмотреть вывоз мусора с территории
- Обратит внимание на инструкцию по поклейке пленки, не допустить наклейку пленки отражающей стороной внутрь помещения
- Новые пленки должны быть идентичными уже существующим пленкам, образцы указаны на рис 1.

Таблица №1. Стоимость работ и материалов

п/п	Наименование	Количество,	Цена за единицу без учета НДС	Сумма без учета НДС
1	Монтаж матовой серой пленки на окна	15м ²		
2	Монтаж матовой белой пленки на окна	12м ²		
3	Материал	27м ²		
Итого				

Таблица №2. Характеристики материалов

п/п	Наименование	характеристики	Количество
1	Матовая пленка белая	Толщина не менее 42 мкм Тип матовая белая, идентичная существующей Пленка двухслойная с клеевым слоем непроницаема для глаз, пропускает рассеянный свет.	15м2
2	Отражающая пленка серая	Толщина не менее 42 мкм Тип матовая серая идентичная существующей Пленка двухслойная с клеевым слоем непроницаема для глаз, пропускает рассеянный свет.	12м2



Рис1. Образцы пленки и типа поклейки

Дополнительные Требования:

- Все используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНиП РК
- Перед подписанием Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.
- Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.
- При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации. Необходимо предоставить техническую спецификацию, в которой по таблице №2 указать точные технические характеристики, по таблице №1 указать цены за единицу работ и материалов, общие суммы и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.
- В технической спецификации указать точный срок гарантии на работы и материалы. Гарантия не менее 12 месяцев с момента подписания договора. Гарантия распространяется на все товары, материалы и работы.
- При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
- Предусмотреть производство работ в рабочее и вне рабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19:00 до 07:00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании
- Предусмотреть вывоз строительного мусора

Менеджер региональных офисов продаж



Золотарёва А.