

Место выполнения работ: г. Алматы, офисные здания компании

- Настил нового коммерческого линолеумного покрытия с проклейкой по всей поверхности
- Качество не менее 34 класса
- Толщина защитного слоя не менее 0.8 мм
- Гибкость: не должно быть трещин при обхвате стержня диаметром 10-40 мм
- Звукопоглощение: не менее 6- не более 10 Дб
- Структуру, цвет и рисунок перед выполнением работ согласовать с Заказчиком Для укладки использовать специальный клей рекомендованный производителем материала и «СНИП».
- Перед подписанием договора обязательно предоставить образцы используемого материала для согласования.
- Производить демонтаж и монтаж пластикового плинтуса
- Производить демонтаж старого линолеума
- Весь расходный материал и работы включить в стоимость
- Работы должны производиться по заявке, направленной посредством факсимильной связи на реквизиты, указанные в Договоре оплата будет производиться по фактическому объему выполненных работ.
- Услуги должны оказываться в объемах, согласно заявкам, с момента подписания договора и до конца текущего года. Общим объемом не более указанного в таблице №1.

Таблица №1. Количество работ и их стоимость

№	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу без учета НДС	Общая сумма без учета НДС
1	Настил нового коммерческого линолеумного покрытия	м2	1200		
2	Демонтаж и монтаж пластикового плинтуса	м/п	600		
3	Пластиковый плинтус	м/п	600		
4	Коммерческое линолеумное покрытие	М2	1200		
Итого без учета НДС					

Дополнительные Требования:

- Все используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНИП РК
- Перед выполнением работ по заявке Заказчика, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, согласования качества и цветовой палитры, материалов заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.
- Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.
- При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации. Необходимо приложить техническую спецификацию с указанием марки/модели и страны происхождения. В таблице №1 указать цены за единицу работ, товаров и материалов, общие суммы и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.
- В технической спецификации указать точный срок гарантии на работы и материалы. Гарантия не менее 36 месяцев с момента подписания договора. Гарантия распространяется на все товары, материалы и работы.
- При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
- Учесть пропускной режим на территории АО «Международный Аэропорт Алматы», а так же необходимость получения пропусков в режимные зоны. Для чего после подписания договора поставщик должен пройти обучение по авиационной безопасности за свой счет и предоставить скан копию сертификата о прохождении. Так же предоставить пакет документов, который будет оглашен после подписания договора.
Пошлину за выдачу пропусков оплачивает поставщик.
- Предусмотреть производство работ в рабочее и вне рабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19:00 до 07:00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании
- Предусмотреть вынос/занос мебели с кабинетов до 1000 кг
- Предусмотреть вывоз строительного мусора
- Перед началом работ пройти инструктаж по ОТ и ТБ в административном отделе Заказчика.

Инженер Федорцов И.

Ст. менеджер тс., адм., ОТ и ОС Сабиева Л.

Инженер по строительным работам и безопасности Черноусов С.Н.