

Требования:

Осуществить доставку и установку вентилятора

Монтаж трубопровода, дренажной трубки и электропитания должен быть произведен скрыто, либо уложить все коммуникации в кабель канал.

Согласовать с представителем административного отдела способы и возможные варианты проведения дренажной трубки таким образом, что бы обеспечить долгий срок эксплуатации, без утечек, а так же без нанесения ущерба дизайну офиса. При необходимости установить дренажную помпу.

Произвести пуско-наладку установленных кондиционеров

Предусмотреть подведение электропитания к устанавливаемому оборудованию

Монтажные работы, демонтажные работы, электромонтажные работы, воздуховоды, диффузоры, фреонтрассы, теплоизоляцию, общестроительные работы включить в стоимость. Предусмотреть возможную необходимость производства работ по алмазному сверлению, с последующей герметизацией ввода в здание.

Предусмотреть монтаж медного трубопровода длиной от 15ти до 20 метров.

После работ обеспечить вывоз мусора с территории

Принять во внимание высоту потолков в месте монтажа – около 4х метров

Вентилятор канальный с комплектацией с услугой установки

Наименование	Характеристики
Вентилятор канальный с комплектацией	Габариты внутреннего блока Ширина не менее 1200 мм не более 1226 мм Высота не менее 290 мм не более 310 мм Глубина не менее 775 мм не более 875мм Мощность охлаждения не менее 12 кВт Мощность обогрева не менее 14 кВт Потребляемая мощность не более 6 кВт Габариты наружного блока Ширина не менее 900 мм не более 1032 мм Высота не менее 1167 мм не более 1250 мм Глубина не менее 340 мм не более 412 мм Фреон R410a
Место проведения работ:	г. Алматы, Закарпатская 1а, Центр 2, третий этаж, 308 кабинет

Дополнительные Требования:

- Все используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНиП РК
- Перед подписанием Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.
- Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.
- Предоставление гарантии на оборудования не менее 24 месяцев с момента подписания договора. Гарантия на работы не менее 12 месяцев. Гарантия распространяется на все товары, материалы и работы.
- При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи
- Предусмотреть вывоз строительного мусора Перед началом работ пройти инструктаж по ОТ и ТБ в административном отделе Заказчика.

Обязательное предоставление технической спецификации с указанием точных характеристик, марки/модели, наименование производителя и страны происхождения товара

Инженер Маренков А. 
Ст. менеджер тс., адм., ОТ и ОС Сабиева Л. 