

Техническое задание на закуп кондиционера с услугой установки.

Список необходимых работ:

- Доставить и установить сплит кондиционер
- Предусмотреть монтаж медного трубопровода длиной до 5ти . Монтаж трубопровода, дренажной трубки и электропитания должен быть произведен скрыто, необходимо уложить все коммуникации в кабельканал.
- Согласовать с представителем административного отдела способы и возможные варианты проведения дренажной трубки таким образом, что бы обеспечить долгий срок эксплуатации, без утечек, а так же без нанесения ущерба дизайну офиса. При необходимости установить дренажную помпу.
- Произвести пуско-наладку установленных кондиционеров
- После работ обеспечить вывоз мусора с территории
- Монтажные и демонтажные работы включить в стоимость
- Предусмотреть необходимость использования автоподъемника


Кондиционер 12 модели

Внутренний	Наружный	Кол-во
габариты без упаковки (ш/в/г) ширина: не менее 730 мм не более 790 мм Высота: не менее 255 мм не более 265 мм Глубина: не менее 174 мм не более 184мм. вес без упаковки: не более 9 кг. Фреон R410A	Тип –настенный сплит вн. блок (12000BTU); мощность охлаждения не менее 2,6 не более 3,2 кВт. мощность обогрева не менее 2,8 кВт не более 3,5; потребляемая мощность охлаждения не более 1,2 кВт потребляемая мощность обогрева не более 1,1 кВт. габариты без упаковки (ш/в/г) Ширина не менее 785мм не более 800мм Высота не менее 540мм не более 550мм Глубина не менее 320 мм не более 330мм вес без упаковки: не более 35 кг.	1
Место установки	г. Атырау, терминал Аэропорта Атырау, второй этаж	

Дополнительные Требования:

- Все используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНИП РК
- Перед подписанием Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.
- Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.
- Предоставление гарантии на оборудования не менее 24 месяцев с момента подписания договора. Гарантия на работы не менее 12 месяцев. Гарантия распространяется на все товары, материалы и работы.
- При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи
- Предусмотреть вывоз строительного мусора Перед началом работ пройти инструктаж по ОТ и ТБ в административном отделе Заказчика.

Обязательное предоставление технической спецификации с указанием точных характеристик, марки/модели, наименование производителя и страны происхождения товара

Инженер Федорцов И. 

Супервайзер по договорам и адм. вопросам Ахмет А. 