

**Техническое задание на закуп кондиционера с услугой установки для офисов г.
Алматы**

Список необходимых работ:

- Доставить и установить сплит кондиционер
- Предусмотреть монтаж медного трубопровода длиной от 5ти до 10ти метров. Монтаж трубопровода, дренажной трубки и электропитания должен быть произведен скрыто, необходимо уложить все коммуникации в кабельканал.
- Согласовать с представителем административного отдела способы и возможные варианты проведения дренажной трубки таким образом, что бы обеспечить долгий срок эксплуатации, без утечек, а так же без нанесения ущерба дизайну офиса. При необходимости установить дренажную помпу.
- Произвести пуско-наладку установленных кондиционеров
- После работ обеспечить вывоз мусора с территории
- Монтажные и демонтажные работы включить в стоимость

Сплит система 09 модели

Наружный	Внутренний	Кол-во
габариты без упаковки (ш/в/г) ширина: не менее 681мм не более 785мм Высота: не менее 434 мм не более 540 мм Глубина: не менее 285мм не более 320мм. Фреон R410A	Тип –настенный сплит вн. блок (9000BTU); мощность охлаждения не менее 2,6 кВт. мощность обогрева не менее 2,78 кВт. потребляемая мощность охлаждения не более 1 кВт. потребляемая мощность обогрева не более 0,9 кВт. габариты без упаковки (ш/в/г) Ширина не менее 715мм не более 730мм Высота не менее 255мм не более 295мм Глубина не менее 174 мм не более 205мм.	1
Место установки	г. Алматы, территория международного Аэропорта Алматы, ангарный комплекс, Центр 3	

Сплит система 12 модели

Наружный	Внутренний	количество
габариты без упаковки (ш/в/г) ширина: не менее 773 мм не более 798 мм Высота: не менее 540 мм не более 562 мм Глубина: не менее 287мм не более 320 мм. Фреон R410A	Тип –настенный сплит вн. блок (12000BTU); мощность охлаждения не менее 3,2 кВт. мощность обогрева не менее 3,5 кВт. потребляемая мощность охлаждения не более 1,5 кВт. потребляемая мощность обогрева не более 1,5 кВт. габариты без упаковки (ш/в/г) Ширина не менее 790мм не более 815мм Высота не менее 285мм не более 320мм Глубина не менее 177 мм не более 204мм	1
Место установки	г. Алматы, территория международного Аэропорта Алматы, ангарный комплекс, Центр 3	

Дополнительные Требования:

- Все используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНиП РК
- Перед подписанием Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.
- Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.

- Предоставление гарантии на оборудования не менее 24 месяцев с момента подписания договора. Гарантия на работы не менее 12 месяцев. Гарантия распространяется на все товары, материалы и работы.

- При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи

- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

- Учесть пропускной режим на территории АО «Международный Аэропорт Алматы»

- Предусмотреть вывоз строительного мусора. Перед началом работ пройти инструктаж по ОТ и ТБ в административном отделе Заказчика.

Обязательное предоставление технической спецификации с указанием точных характеристик, марки/модели, наименование производителя и страны происхождения товара

Инженер Федорцов И. _____

Супервайзер по договорам и адм. вопросам Ахмет А. _____