

**Техническая спецификация на закуп с услугой установки кондиционирования в офисы
компании г.Алматы**

Место проведения работ : г.Алматы, Вторая-Огарева 55, Центр 4, 3ий этаж 16 кабинет, 3ий этаж 17 кабинет, 3ий этаж конференц-зал

Требования по всем лотам:


- Доставить и установить сплит кондиционеры .
- Место прокладки воздуховодов согласовать с заказчиком.
- Монтаж трубопровода, дренажной трубки и электропитания должен быть произведен скрыто, либо уложить все коммуникации в кабельканал.
- Согласовать с представителем административного отдела способы и возможные варианты проведения дренажной трубки таким образом, что бы обеспечить долгий срок эксплуатации, без утечек, а так же без нанесения ущерба дизайну офиса. При необходимости установить дренажную помпу.
- Произвести пуско-наладку установленных кондиционеров
- Предусмотреть подведение электропитания к устанавливаемому оборудованию
- Монтажные работы, электромонтажные работы, фреонтрассы включить в стоимость.
- Предусмотреть монтаж стандартной 3х метровой инсталляции
- После работ обеспечить вывоз мусора с территории

Настенный сплит кондиционер 12 модели (16 кабинет)

Наименование	Кол.во	Характеристики	Цена за единицу без учета НДС	Сумма без учета НДС
Настенный сплит кондиционер 12 модели	3 шт	Габариты внутреннего блока Ширина не менее 805мм не более 790мм Высота не менее 265 мм не более 295мм Глубина не менее 177 мм не более 204мм Мощность охлаждения не менее 3,2 кВт Мощность обогрева не менее 3,5кВт Потребляемая мощность не более 1,5 Напряжение электропитания 220 В Габариты наружного блока Ширина не менее 773мм не более 798мм Высота не менее 552 мм не более 540мм Глубина не менее 287мм не более 320мм Фреон R410a		
Итого				

Дополнительные Требования по всем лотам:

- Все используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНиП РК (ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ)
- Перед подписанием Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.
- Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.
- При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации .В таблицах указать цены за единицу работ, товаров и материалов, общие суммы и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.
- В технической спецификации по всем лотам указать точный срок гарантии на работы и материалы. Гарантия не менее 24 месяцев на оборудование и не менее 12 месяцев на выполненные работы, с момента завершения работ. Гарантия распространяется на все товары, материалы и работы.
- **При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи. Загрязненные поверхности должны быть очищены.**
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
- Предусмотреть вывоз строительного мусора
- Перед началом работ пройти инструктаж по ОТ и ТБ в административном отделе Заказчика.
- **Необходимо приложить техническую спецификацию с указанием точных технических характеристик (марки/модели, страны происхождения и наименование производителя).**

Инженер Федорцов И. 

Супервайзер по договорам и адм. вопросам Ахмет А. 