

Лот № 1 Грязезащитный коврик с услугой монтажа

Основные требования

- Предусмотреть расходы и включить в стоимость услугу монтажа грязезащитного коврика
- (типа Антикаблук). Монтаж необходимо осуществить на кафельную, керамогранитную и каменную плитку с применением специальных сверл с алмазным напылением и специальных анкеров для предотвращения трещин и изломов плиток, обрамление алюминиевым кантом;
- Форма модуля коврика: ячейка-секция в виде пчелиной соты со специальными вставками внутри соты для предотвращения застревания каблуков, изготовленный из 100 % ПВХ со специальными пластиковыми добавками.
- Размеры модуля:
Толщина: не менее 14мм не более 15мм
Длина: не менее 15см не более 16см
Ширина: не менее 14см не более 15см
Весом: не менее 5кг/м²
Размер ячеек: ширина не более 15мм, длина не более 15мм

Место установки согласовать с представителем административного отдела перед началом выполнения работ.

Предоставление гарантии на материал и работы не менее 12 месяцев.

Лот № 2 Ковролин.

Основные требования

- Предусмотреть расходы и включить в стоимость услуги монтажа, раскрой ковролина на резиновой основе фиксацию на двустороннюю ленту для напольных покрытий с несущим тканевым слоем.
- Толщина не менее 8мм не более 9мм,
- Высота ворса: не менее 4мм не более 5мм
- Общий вес: не менее 1450г/м²
- Структура ворса: – петля
- Наличие резиновой окантовки: шириной не менее 20мм, толщиной не менее 6мм по периметру каждого изделия.
- Место установки согласовать с представителем административного отдела перед началом выполнения работ. Подтвердить список основных требований.


Предоставление гарантии на материал и работы не менее 12 месяцев.

Дополнительные требования по всем лотам:

- Обязательное предоставление технической спецификации с указанием точных технических характеристик, страны происхождения, марки/модели.
- Подтвердить список основных требований;

Инженер по строительным работам и безопасности

Супервайзер офисных помещений



С.Черноусов

С.Молдакынова