



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 346913 , Работы по изготовлению ограждений для мусорных контейнеров
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (143 Р, 1168373) Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений

Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	143 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений, Работы связанные с установкой/монтажом дверей/ворот/турникетных систем/ограждений и аналогичных изделий
Дополнительная характеристика	Работы по изготовлению и монтажу ограждений для мусорных контейнеров
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, Нур-Султан
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация на работы по организации мест сбора Твердых Бытовых Отходов в ангаре г. Нур- Султан

Место сбора №1

Место выполнения работ: г. Нур- Султан, Есильский р-н, ул. Кабанбай Батыра 121, территория Международного Аэропорта имени Н.Назарбаева (далее Аэропорт)

Список необходимых работ :

- Подготовить бетонную площадку для установки контейнеров сбора ТБО размерами 3м*15м. Площадка должна примыкать к асфальтированной дороге, обрамлена со всех сторон бордюром. Высота площадки над грунтом не менее 20см. При выполнении работ руководствоваться СНиП РК 5.03-34-2005 «БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Основные положения» или обновленным, в случае утраты силы вышеуказанного.
- Установить ограждающие стены из сплиттерного блока с трех сторон. Высота стен не менее 2х метров. При выполнении работ руководствоваться СН РК 5.03-07-2013 «НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ» или обновленным, в случае утраты силы вышеуказанного.
- Изготовить и установить металлическую несущую конструкцию для удержания навеса внутри периметра сплиттерных стен. Все части металлической конструкции, включая сварные швы должны быть окрашены краской, в серый цвет. На металлическую несущую конструкцию установить навес из оцинкованного профнастила с полимерным покрытием, с уклоном.
- Переместить контейнеры для ТБО из существующего места сбора в новое.
- Расчеты конструкций производить на основании рис1. Приложения №1.

Требования к материалам:

- Бетон - Марка В 25
- Применение заводского бетона обязательно
- Стены должны быть изготовлены из рваного облицовочного камня, с установкой колпаков из рваного камня по всему периметру ограждения.
- Кровля из профилированного листа с полимерным покрытием, 6м*90см*0,7мм (наружная сторона синего цвета, внутренняя сторона серого цвета) – для покрытия ограждения площадки, но не менее 45 кв.м
- Стойки изготовлены из профильной трубы, 100*100*4 мм, 6 стоек, общий расход не менее 12 погонных метров.
- Для усиления и настила кровли использовать профильную трубу, 60*40*4 мм- 7 направляющих между стойками, общий расход не менее 36 погонных метров (по краям кровли)
- Для обрешетки настила кровли использовать профильную трубу, 40*20*4 мм, не менее 75 метров (5 рядов вдоль кровли)

Место сбора №2

Место проведения работ: г.Нур-Султан, Кабанбай Батыра 121, территория перед Авиационно- Техническим Центром (далее АТЦ)





Список необходимых работ:

- Подготовить бетонную площадку для установки контейнеров сбора ТБО размерами 5м*2м. Площадка должна примыкать к асфальтированной дороге, обрамлена со всех сторон бордюром. Высота площадки над грунтом не менее 20см. При выполнении работ руководствоваться СНиП РК 5.03-34-2005 «БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Основные положения» или обновленным, в случае утраты силы вышеуказанного.
- Установить ограждающие стены из сплиттерного блока с трех сторон. Высота стен не менее 2х метров. При выполнении работ руководствоваться СН РК 5.03-07-2013 «НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ» или обновленным, в случае утраты силы вышеуказанного.
- Изготовить и установить металлическую несущую конструкцию для удержания навеса внутри периметра сплиттерных стен. Все части металлической конструкции, включая сварные швы должны быть окрашены краской, в серый цвет. На металлическую несущую конструкцию установить навес из оцинкованного профнастила с полимерным покрытием, с уклоном.
- Место установки согласовать с Заказчиком на момент начала работ.

Требования к материалам:

- Бетон - Марка В 25
- Применение заводского бетона обязательно
- Стены должны быть изготовлены из рваного облицовочного камня, с установкой колпаков из рваного камня по всему периметру ограждения.
- Кровля из профилированного листа с полимерным покрытием, 6м*90см*0,7мм (наружная сторона синего цвета, внутренняя сторона серого цвета) – для покрытия ограждения площадки, но не менее 10 кв.м
- Стойки изготовлены из профильной трубы, 100*100*4 мм, 5 стоек, общий расход не менее 8 погонных метров
- Для усиления и настила кровли использовать профильную трубу, 60*40*4 мм направляющие с каждой стойки, общий расход не менее 14 погонных метров (по краям кровли)
- Для обрешетки настила кровли использовать профильную трубу, 40*20*4 мм, не менее 25 метров (5 рядов вдоль кровли)

Дополнительные Требования:

- Все выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНиП РК
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с представителем Заказчика.
- При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации.
- Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением всех требований.
- Все работы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
- Обязательное предоставление гарантии на работы не менее 24 календарных месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.
- Поставщик, при составлении ценового предложения, должен учесть пропускной режим на территорию АО «Аэропорт имени Нурсултана Назарбаева» (Далее Аэропорт). Пропуска в контролируемую зону Аэропорта являются платными. Согласно требованиям Аэропорта, документационным сопровождением, для получения пропуска сотрудниками Поставщика, занимается Заказчик. Поставщик обязуется возместить финансовые затраты Заказчика на организацию допуска в контролируемую зону Аэропорта.

Приложение

Приложение 1 к ТС обновл.docx

Подписал

Дата подписания

Жалимбетова Сауле Даулетбаевна

25.10.2019

